



**LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.**

Revolučná 595

031 05 Liptovský Mikuláš

**Regionálny rozvoj Liptova, s. r. o.**

**1. mája 112**

**031 01 Lipt. Mikuláš**

Váš list číslo/zo dňa:

Naše číslo:

8007/2023/MH

Vybavuje/linka:

Ing. Hulec

Liptovský Mikuláš:

29.11.2023

**Vec**

**Vyjadrenie k PS „IBV Zelená vieska II.“**

Požiadali ste nás o vyjadrenie k projektu pre vydanie stavebného povolenia na stavbu „IBV Zelená vieska II.“ v katastrálnom území Uhorská Ves.

**Zásobovanie vodou:** navrhovaným rozšírením verejného vodovodu PE DN 100 (d110x6,6) SafeTech RC, v celkovej dĺžke 509,68 m. Potreba vody:  $Q_{\text{celk.}} = 0,495 \text{ l/s}$ .


**Odkanalizovanie:** navrhovaným rozšírením verejnej splaškovej kanalizácie z hladkého hrubostenného PP DN 300 (d315x9,7) SN 10 v celkovej dĺžke 507,14 m. Dažďové odpadové vody budú zaústené do vsakovania.

S predloženým projektom **súhlasíme** s týmito pripomienkami:

1. Napojenie navrhovaného rozšírenia verejnej kanalizácie žiadame realizovať v priebežnej revíznej kanalizačnej šachte.
2. Vzhľadom na vysokú hladinu spodnej vody v lokalite žiadame všetky revízne šachty na rozšírení verejnej kanalizácie vybudovať z polypropylénu (PP) DN 1000.
3. Počet navrhovaných hydrantov na vodovodnom potrubí žiadame zredukovať na 4 hydranty, ktoré budú umiestnené na koncoch jednotlivých vetiev. Tieto hydranty budú slúžiť ako prevádzkové hydranty (odkalovanie a odvzdušňovanie vodovodnej siete) a môžu tiež plniť funkciu odberného miesta požiarnej vody. S umiestnením väčšieho počtu hydrantov na navrhovanom vodovode nesúhlasíme.
4. V zmysle § 3 ods. 2 zákona 442/2002 Z. z., vlastníkom verejných vodovodov a verejných kanalizácií môže byť z dôvodu verejného záujmu len subjekt verejného práva. Podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je zmluva o prevode vlastníctva verejného vodovodu a verejnej kanalizácie medzi vlastníkom stavby a subjektom verejného práva.
5. Pri súbahu s ďalšími inžinierskymi sieťami a všetkými stavebnými objektami žiadame dodržať ochranné pásmo navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu a verejnej splaškovej kanalizácie vo vzdialenosť min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na každú stranu. Ďalšie navrhované inžinierske siete a ostatné stavebné objekty musia byť umiestnené mimo tohto pásma ochrany. Križovanie sietí je potrebné realizovať v zmysle STN.
6. Napojenie navrhovaného rozšírenia vodovodného potrubia na existujúci verejný vodovod zrealizujú za úhradu pracovníci našej spoločnosti na základe predloženej objednávky (resp. zmluvy o dielo).

7. Na začiatku, na konci a v lomových bodoch navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu žiadame umiestniť markery pre vytýčenie trasy vodovodného potrubia.
8. Všetky armatúry použité pri výstavbe vodovodu musia mať ťažkú protikoróznú ochranu podľa požiadaviek noriem GSK.
9. V prípade, že pri realizácii dôjde k poruchám na potrubiach v našej správe, žiadame ich bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92. Prípadné poruchy budú odstránené na náklady investora.
10. Ku tlakovým skúškam vodovodného potrubia, skúškam tesnosti kanalizačného potrubia a ku kontrole realizovaných prác pred zásypom sietí a objektov žiadame prizývať zástupcu našej spoločnosti, inak nebudeme súhlasiť s kolaudáciou stavby. Kontakt – Ing. Hán tel. č. 0908 916 580 - kanalizácia, Ing. Janík tel. č. 0917 503 364 - vodovod.
11. Podmienkou na vydanie kolaudačného rozhodnutia musí byť zriadenie vecného bremena na pozemkoch, na ktorých budú uložené potrubia navrhovaného verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Zriadenie vecného bremena je potrebné vyznačiť na LV vlastníka pozemku.
12. Po ukončení výstavby požadujeme projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia a geodetické zameranie (polohopis, výškopis) aj v digitálnej forme v tvare \*.dgn (čitateľné pre prostredie MicroStation).
13. **Platnosť tohto vyjadrenia je do 29.11.2025.**

S pozdravom



Ing. Matej Géci  
generálny riaditeľ

Príloha: 1 x PS